

Rubacka 8 - remont klatki

Nr	Opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na ścianach, filarach, pilastrach z zaprawy cementowo-wapiennej 4,7 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,41	1,927				
2	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2 sufitu 7,25 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,102	0,740				
	Materiały							
	Mydło techniczne (szare)	kg	0,022	0,160				
	Wapno suchogaszone	t	0,00088	0,006				
	Piasek do zapraw	m3	0,001	0,007				
	Materiały pomocnicze	%	2					
3	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5m2 ściany 31,27 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,102	3,190				
	Materiały							
	Mydło techniczne (szare)	kg	0,022	0,688				
	Wapno suchogaszone	t	0,00088	0,028				
	Piasek do zapraw	m3	0,001	0,031				
	Materiały pomocnicze	%	2					
4	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podłozach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu 2 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,78	1,560				
	Materiały							
	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,0026	0,005				
	Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,0024	0,005				
	Piasek do zapraw	m3	0,0133	0,027				
	Woda	m3	0,0034	0,007				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,03	0,060				
5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni w jednym miejscu do 0,5m2 na podłozach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu 2 szt							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,55	1,100				
	Materiały							
	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,0026	0,005				
	Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,0024	0,005				
	Piasek do zapraw	m3	0,0133	0,027				
	Woda	m3	0,0034	0,007				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,03	0,060				
6	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłozach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu 4,7 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	1,51	7,097				
	Materiały							
	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,0052	0,024				
	Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,0048	0,023				

Rubacka 8 - remont klatki

Nr	Opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Piasek do zapraw	m3	0,0266	0,125				
	Woda	m3	0,0067	0,031				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t	m-g	0,05	0,235				
7	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 45,58 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,2426	11,058				
	Materiały							
	Gips budowlany szpachlowy	t	0,00327	0,149				
	Woda	m3	0,00213	0,097				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Mieszarka do zapraw	m-g	0,004	0,182				
	Wyciąg	m-g	0,02	0,912				
	Środek transportowy	m-g	0,0032	0,146				
8	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 7,25 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,2732	1,981				
	Materiały							
	Gips budowlany szpachlowy	t	0,00336	0,024				
	Woda	m3	0,00218	0,016				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Mieszarka do zapraw	m-g	0,004	0,029				
	Wyciąg	m-g	0,02	0,145				
	Środek transportowy	m-g	0,0033	0,024				
9	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją 45,58 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,1035	4,718				
	Materiały							
	Preparat gruntujący	kg	0,3	13,674				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Środek transportowy	m-g	0,0002	0,009				
10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania 13,8 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,1391	1,920				
	Materiały							
	Farba emulsyjna Polinit	dm3	0,2891	3,990				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Środek transportowy	m-g	0,0003	0,004				
11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania 7,25 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,1391	1,008				
	Materiały							
	Farba emulsyjna Polinit	dm3	0,2891	2,096				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Środek transportowy	m-g	0,0003	0,002				
12	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania							

Rubacka 8 - remont klatki

Nr	Opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	31,23 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,1391	4,344				
	Materiały							
	Farba emulsyjna Polinit	dm3	0,2891	9,029				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Środek transportowy	m-g	0,0003	0,009				
13	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian 10,66 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,635	6,769				
	Materiały							
	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,085	0,906				
	Pokost	dm3	0,18	1,919				
	Rozcieńczalnik	dm3	0,043	0,458				
	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,099	1,055				
	Szpachlówka olejno-żywiczna	dm3	0,517	5,511				
	Gips budowlany	t	0,000004	0,000				
	Papier ścierny	ark	0,483	5,149				
	Materiały pomocnicze	%	2					
14	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian 13 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,635	8,255				
	Materiały							
	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,085	1,105				
	Pokost	dm3	0,18	2,340				
	Rozcieńczalnik	dm3	0,043	0,559				
	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,099	1,287				
	Szpachlówka olejno-żywiczna	dm3	0,517	6,721				
	Gips budowlany	t	0,000004	0,000				
	Papier ścierny	ark	0,483	6,279				
	Materiały pomocnicze	%	2					
15	Malowanie dwukrotne rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50mm analogia do poręczy 16,6 m							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,22	3,652				
	Materiały							
	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,013	0,216				
	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,014	0,232				
	Benzyna do lakierów	dm3	0,006	0,100				
	Papier ścierny	ark	0,2	3,320				
	Materiały pomocnicze	%	2					
16	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20cm 9,94 m							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,168	1,670				
	Materiały							
	Szpachlówka olejno-żywiczna	dm3	0,021	0,209				
	Pokost	dm3	0,046	0,457				
	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,026	0,258				
	Papier ścierny	ark	0,027	0,268				
	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,04	0,398				
	Benzyna do lakierów	dm3	0,015	0,149				
	Materiały pomocnicze	%	2					
17	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20cm 4,97 m							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,168	0,835				

Rubacka 8 - remont klatki

Nr	Opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Materiały							
	Szpachlówka olejno-żywiczna	dm3	0,021	0,104				
	Pokost	dm3	0,046	0,229				
	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,026	0,129				
	Papier ścierny	ark	0,027	0,134				
	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,04	0,199				
	Benzyna do lakierów	dm3	0,015	0,075				
	Materiały pomocnicze	%	2					
18	Malowanie dwukrotne rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm 27 m							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,22	5,940				
	Materiały							
	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,013	0,351				
	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,014	0,378				
	Benzyna do lakierów	dm3	0,006	0,162				
	Papier ścierny	ark	0,2	5,400				
	Materiały pomocnicze	%	2					
19	Malowanie dwukrotne powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie 5,2 m2							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,59	3,068				
	Materiały							
	Kit szpachlowy olejno-żywiczny	kg	0,083	0,432				
	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,081	0,421				
	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,083	0,432				
	Benzyna do lakierów	dm3	0,036	0,187				
	Papier ścierny	ark	0,56	2,912				
	Materiały pomocnicze	%	2					
20	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanych podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,75m2 stopni strychowych 15 szt							
	Robocizna							
	Malarze gr.II	r-g	0,26	3,900				
	Robotnicy gr.I	r-g	0,48	7,200				
	Materiały							
	Szpachlówka celulozowa	dm3	0,064	0,960				
	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,064	0,960				
	Papier ścierny	ark	0,4	6,000				
	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,068	1,020				
	Benzyna do lakierów	dm3	0,03	0,450				
	Materiały pomocnicze	%	2					
21	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 1,05*3,80 = 3,990m2 3,99 m2							
	Robocizna							
	Robotnicy gr.I	r-g	0,18	0,718				
22	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej 3,99 m2							
	Robocizna							
	Posadzkarze gr.III	r-g	0,3661	1,461				
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0292	0,117				
	Materiały							
	Wykładzina podłogowa rulonowa z PVC grub. 2,0 mm, obiektowa wielowarstwowa - Rekord 42	m2	1,09	4,349				
	Klej Butapren B	kg	0,4	1,596				
	Pasta podłogowa	kg	0,1	0,399				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,0057	0,023				
	Środek transportowy	m-g	0,0041	0,016				

Rubacka 8 - remont klatki

Nr	Opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
23	Wykładziny stopni i podstopni schodowych z wykładziny rulonowej PCW 1,05*0,23*16 = 3,864m2 3,864 m2							
	Robocizna							
	Posadzkarze gr.III	r-g	1,0505	4,059				
	Robotnicy gr.I	r-g	0,1318	0,509				
	Materiały							
	Wykładzina podłogowa rulonowa z PVC grub. 2,0 mm, obiektowa wielowarstwowa - Rekord 42	m2	1,09	4,212				
	Klej Butapren B	kg	0,4	1,546				
	Pasta podłogowa	kg	0,1	0,386				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,0057	0,022				
	Środek transportowy	m-g	0,0041	0,016				
24	Listwy z polichloru winylu - trepnos 16 m							
	Robocizna							
	Robocizna razem	r-g	0,3994	6,390				
	Materiały							
	Trepnos - kątownik schodowy	m	1,05	16,800				
	Klej agresywny do PCV	kg	0,01	0,160				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Samochód dostawczy do 0,9 t (1)	m-g	0,0003	0,005				
25	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanych podokienników i innych elementów o powierzchni do 0,52m2 podstopni wejściowych 15 szt							
	Robocizna							
	Malarze gr.II	r-g	0,14	2,100				
	Robotnicy gr.I	r-g	0,26	3,900				
	Materiały							
	Szpachlówka celulozowa	dm3	0,045	0,675				
	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,044	0,660				
	Papier ścierny	ark	0,28	4,200				
	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,047	0,705				
	Benzyna do lakierów	dm3	0,021	0,315				
	Materiały pomocnicze	%	2					
26	Malowanie dwukrotne farbą olejną powierzchni pełnych szpachlowanych jednokrotnie 2,58*1,0*2,5 = 6,450m2 6,45 m2							
	Robocizna							
	Malarze gr.II	r-g	0,46	2,967				
	Robotnicy gr.I	r-g	0,13	0,839				
	Materiały							
	Kit szpachlowy olejno-żywiczny	dm3	0,083	0,535				
	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,081	0,522				
	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,083	0,535				
	Benzyna do lakierów	dm3	0,036	0,232				
	Papier ścierny	ark	0,56	3,612				
	Materiały pomocnicze	%	2					