

Kolobrzeg, dnia 04.04.2016 r.

Pytania i odpowiedzi do przetargu Docieplenie połaci dachu płytami styropianowymi z pokryciem papą termozgrzewalną z wykonaniem obróbek blacharskich i wykonaniem nowej instalacji TV na budynku przy ul. Sienkiewicza 16 w Kolobrzegu.

Pytania dot. instalacji azart:

- 1. Czy demontaż istniejących instalacji azartowych obejmuje oba maszty wraz z antenami oraz pozostałych instalacji antenowych i satelitarnych łącznie z tymi zamontowanymi na elewacji budynku (prawdopodobnie należą do mieszkańców)? W przedmiarze jest ta pozycja przedstawiona jako jeden komplet.*

Ad. 1. Demontaż starej instalacji azartowej nie obejmuje masztów które zostaną wykorzystane po remoncie do montażu nowej instalacji .Demontaż anten indywidualnych zostanie przeprowadzony przez właścicieli w chwili rozpoczęcia remontu .

- 2. Co dokładnie obejmuje wykonanie instalacji TV multiswitchowej: czy postawienie nowego masztu wraz z antenami TV naziemnej i radiowej oraz TV SAT - wspólne dla dwóch klatek czy może nawet dwóch kompletów oddzielnie dla każdej klatki? Czy może należy wykorzystać istniejące maszty, które i tak wymagają renowacji?*

Ad. 2. Wykonanie instalacji TV obejmuje zamontowanie anten wraz z osprzętem z jednego masztu dla obu klatek.

- 3. Czy instalacja TV obejmuje rozprowadzenie sygnału do każdego lokatora i zakończenie go gniazdem abonenckim (1 szt.) w mieszkaniu czy tylko w puszcze z końcówką typu F np. nad drzwiami lub w pobliżu mieszkania?*

Ad. 3. Zakres obejmuje doprowadzenie sygnału do każdego lokalu zakończonego gniazdem abonenckim.

Sporządziła: Wioletta Lebieź

4. *Jeśli tak to czy przewody powinny być układane w listwach kablowych na klatkach lub innym sposobem?*

Ad. 4. Przewody powinny być układane w listwach kablowych na klatkach.

Pytania dot. branży budowlanej:

1. *Po dokończeniu docieplenia 10cm należy podnieść ogniomur o 24cm w ilości 2 szt w górę (obróbka z jednej strony papą, z drugiej strony trzeba się dostosować do elewacji).*

Ad. 1. Przy dociepleniu połaci przy ogniomurach planuje zastosowanie się klinów ze styropapy.

2. *Istniejący drut odgromowy jest niekompletny o gr. fi 6 mm. W celu uzyskania badań odgromu zachodzi potrzeba zastosowania drutu o większej średnicy na całym dachu.*

Ad.2. Remont nie przewiduje wymiany instalacji odgromowej lecz jej uniesienie po wykonaniu docieplenia.

3. *Występujących wentylacji na dachu jest 94 kpl, natomiast w przedmiarze jest 58 kpl, do obrobienia zostaje jeszcze 36 kpl.*

Ad.3. Przebudowę kanałów wentylacyjnych należy przyjąć zgodnie z sugestią w zapytaniu w ilości 94 kompletów. (ponieważ niektóre przewody ustawione są bliźniaczo). W związku z czym dokonano stosownej korekty w przedmiarach.

4. *Co z wyjściami na dach - 2 szt, mają być nowe ocieplone, czy zostają stare?*

Ad. 4. Wyjścia na dach pozostają istniejące.

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Organizacji
Kołobrzegskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o.
Wioletta Lebień
Wioletta Lebień

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor ds. Finansowych i Główny Księgowy
Kołobrzegskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o.
Elżbieta Wołoducha
Elżbieta Wołoducha

Oh
Sporządziła: Wioletta Lebień