

Kołobrzeg, 06.03.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Nazwa, adres i dane teleadresowe wnioskodawcy

**KOŁOBRZESKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 78-100 Kołobrzeg, ul. Artyleryjska 3**

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest : „**Remont częściowy połaci dachu z wymianą pokrycia z dachówki wykonaniem obróbek blacharskich od strony ulicy Kamiennej na budynku przy ul. Budowlanej 41 w Kołobrzegu**”. Zakres robót należy wykonać zgodnie z kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie przedmiaru inwestora, sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami prawa. Zakres opracowania obejmuje: Ustawienie rusztowania, rozbiórkę pokrycia z dachówki karpiówki, rozebrania ołacenia, demontaż rynny ,obróbek blacharskich, ułożenie ekranu z folii, przybicie łąt i kontrłąt, montaż nowych obróbek blacharskich, rynny , ułożenie połaci z dachówki betonowej, przemurowanie kominów, wywiezienie gruzu . Do oferty należy dołączyć niezbędne certyfikaty i świadectwa jakości

3. Informacja o kryteriach oceny oraz wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty.

Kryterium oceny oferty – cena – 100%

Cena musi zawierać wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia .

4. Termin składania ofert upływa w dniu 15 .03.2017r. o godzinie 9:00.

5. Termin realizacji robót budowlanych do dnia 21.04.2017 r.

Kołobrzegskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o lub biuro@ktbs.pl nie później niż do dnia 15.03.2017 r. do godziny 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.03.2017 r. o godz. 10 w Kołobrzegu przy ul. Artyleryjskiej 3, pokój 206.
Osoba do kontaktu: Miroslaw Kurz tel 606-412-937

PREZES ZARZADU
KOŁOBRZESKIEGO TOWARZYSTWA
BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO Sp. z o.o.

mgr inż. Robert Cieciora

Sporządził: M. Kurz

.....
miejsowość i data

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Telefon/e-mail.....

Zamawiający:

**KOŁOBRZESKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z O.O.**

ul. Artyleryjska 3 78-100 Kołobrzeg

Formularz Ofertowy

na roboty budowlane „Remont częściowy połaci dachu z wymianą pokrycia z dachówki wykonaniem obróbek blacharskich od strony ulicy Kamiennej na budynku przy ul. Budowlanej 41 w Kołobrzegu ”.

Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 9.03.2017 r. związane z ustawienie rusztowania, rozbiórkę pokrycia z dachówki karpiówki, rozebrania ołacenia, demontaż rynny ,obróbek blacharskich, ułożenie ekranu z folii, przybicie łąt i kontrłąt, montaż nowych obróbek blacharskich, rynny , ułożenie połaci z dachówki betonowej, przemurowanie kominów, wywiezienie gruzu , oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym i na warunkach określonych w Zapytaniu za cenę:

..... zł netto

słownie:

..... zł brutto (z VAT)

słownie:

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte.
2. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
3. Oświadczamy, że dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Podpis:

Budowlana 41 - remont połaci dachu wraz z przemurowaniem kominów szt 2 od strony ul. Kamiennej w Kołobrzegu

Nr	Opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1	Przemurowanie kominów z cegiel o objętości w jednym miejscu do 0,5m3 2,4*1,8*0,4+2,4*1,0*0,4 = 2,688m3 2,688 m3 Robocizna Murarze gr.III Robotnicy gr.I Materiały Cegła budowlana pełna klinkierowa 25x12x6,5cm Cement portlandzki 35 Piasek do zapraw Wapno hydratyzowane (suchogazzone) Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t							
	Razem pozycja							
2	Spoinowanie scian zaprawa cementowa niebarwiona 17,3 m2 Robocizna Tynkarze gr.III Robotnicy gr.I Materiały Zaprawa cementowa m. 80 Materiały pomocnicze Sprzęt Zuraw okienny przenosny							
	Razem pozycja							
3	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5m 2 szt Robocizna Ciesle gr II Robotnicy gr.I Materiały Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane Bale iglaste obrzynane, nasyczone, grub. 50,0-100,0 mm kl. III Deski iglaste obrzynane, nasyczone grubości 19-25 mm, kl. III Gwoździe budowlane okrągłe gołe Klamry ciesielskie Materiały pomocnicze							
	Razem pozycja							
4	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki układanej podwójnie 15,2*11,3 = 171,760m2 171,76 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Sprzęt Zuraw okienny do 0,5t							
	Razem pozycja							
5	Rozbiórki ołacenia dachu w odstępach 16cm 171,76 m2 Robocizna Ciesle gr II Robotnicy gr.I							
	Razem pozycja							
6	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku 15,2 m Robocizna Robotnicy gr.I							
	Razem pozycja							
7	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 15,83 m2 Robocizna Robotnicy gr.I							
	Razem pozycja							
8	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii							

Budowlana 41 - remont połaci dachu wraz z przemurowaniem kominów szt 2 od strony ul. Kamiennej w Kołobrzegu


Nr	Opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	171,76 m2							
	Robocizna							
	Dekarze gr.II	r-g	0,0787	13,518				
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0846	14,531				
	Materiały							
	Membrana dachowa zbrojona z PVC	m2	1,3	223,288				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,0001	0,017				
	Środek transportowy	m-g	0,0005	0,086				
	Razem pozycja							
9	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat 171,76 m2							
	Robocizna							
	Cieśle gr.II	r-g	0,2062	35,417				
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0529	9,086				
	Materiały							
	Łaty iglaste wymiarowe 75x22mm	m3	0,0022	0,378				
	Łaty iglaste wymiarowe 50x45mm	m3	0,007	1,202				
	Wkręt stalowy samowierzący z łbem stożkowym lub kulistym o średnicy: 3,5 mm	kg	0,0128	2,199				
	Środek impregacyjny i grzybobójczy - impregnat solowy	kg	0,5	85,880				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,02	3,435				
	Środek transportowy	m-g	0,02	3,435				
	Razem pozycja							
10	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm półokrągłe o średnicy 15cm 15,2 m							
	Robocizna							
	Blacharze gr.III	r-g	0,0725	1,102				
	Blacharze gr.II	r-g	0,4852	7,375				
	Robotnicy gr.I	r-g	0,093	1,414				
	Materiały							
	Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm	kg	1,8	27,360				
	Spoivo cynowo-olowiane LC 60	kg	0,021	0,319				
	Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane	szt	2	30,400				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Środek transportowy	m-g	0,0035	0,053				
	Wyciąg	m-g	0,002	0,030				
	Razem pozycja							
11	Obróbki z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm 15,83 m2							
	Robocizna							
	Blacharze gr.II	r-g	0,9843	15,581				
	Robotnicy gr.I	r-g	0,9594	15,187				
	Materiały							
	Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm	kg	5,03	79,625				
	Spoivo cynowo-olowiane LC 60	kg	0,029	0,459				
	Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,001	0,016				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Środek transportowy	m-g	0,0069	0,109				
	Razem pozycja							
12	Wykonanie połaci dachowych o powierzchni ponad 50m2 z dachówki betonowej Brass gdzie każda mocowana klamrami 171,76 m2							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	0,502	86,224				
	Materiały							
	Dachówka Braas Celtycka	szt	10,5	1.803,480				
	Klamry boczne Braas	szt	10,5	1.803,480				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							

Budowlana 41 - remont połaci dachu wraz z przemurowaniem kominów szt 2 od strony ul. Kamiennej w Kołobrzegu

Nr	Opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Wyciąg	m-g	0,052	8,932				
	Samochód dostawczy	m-g	0,036	6,183				
	Razem pozycja							
13	Dodatkowe nakłady na obróbkę szczytów dachów krytych dachówkami szczytowymi Braas 22,6 m							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	0,17	3,842				
	Materiały							
	Dachówka Braas szczytowa lewa/prawa	szt	3	67,800				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,01	0,226				
	Razem pozycja							
14	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką Braas Tegalit 15,2 m							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	0,52	7,904				
	Materiały							
	Wsporniki łat kalenicowych/grzbietowych	szt	1,4	21,280				
	Łaty iglaste wymiarowe nasyczone kl.II 24x48mm	m3	0,002	0,030				
	Taśma uszczelniająco-wentylacyjna Metalroll	m	1,05	15,960				
	Gąsiory Braas Tegalit	szt	2,2	33,440				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,02	0,304				
	Razem pozycja							
15	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 7,73 m3							
	Robocizna							
	Robotnicy gr.I	r-g	1,39	10,745				
	Sprzęt							
	Samochód skrzyniowy pow. 5,0-10 t (1)	m-g	0,72	5,566				
	Razem pozycja							
16	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km 7,73 m3							
	Sprzęt S=7							
	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,02	1,082				
	Razem pozycja							
17	Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokości do 15m 15,2*15,0 = 228,000m2 228 m2							
	Robocizna							
	Monterzy gr.II	r-g	0,1864	42,499				
	Robotnicy gr.I	r-g	0,1053	24,008				
	Materiały							
	Bale iglaste obrzynane - wymiarowe, grub. 50 - 100 mm, kl. II	m3	0,00011	0,025				
	Kołki rozporowe plastikowe	szt	0,0697	15,892				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Sprzęt							
	Rusztowanie ramowe PLETTAK KOMBI	m-g	0,0696	15,869				
	Razem pozycja							
18	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 228 m2							
	Robocizna							
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0319	7,273				
	Materiały							
	Siatka rusztowaniowa	m2	0,1405	32,034				
	Materiały pomocnicze	%	1,5					
	Razem pozycja							
	OGÓLEM							
	Razem k b Koszty zakupu Koszty pośrednie							

Budowlana 41 - remont połaci dachu wraz z przemurowaniem kominów szt 2 od strony ul. Kamiennej w Kołobrzegu

Nr	Opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Zysk							
	Łącznie							
	Podatek VAT							
	Ogółem kosztorys							


KIEROWNIK
DS. NADZORU BUDOWLANEGO
KOŁOBRZESKIEGO TOWARZYSTWA
BUDOWNICTWA SPÓŁECZNEGO Sp. z o.o.
Miroslaw Kurz
Upr. bud. UAN/N/7210/105/90