

## CZĘŚĆ II

### Opis przedmiotu zamówienia-zmiana

Przedmiotem zamówienia jest : "**Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej i zewnętrzną instalacją kanalizacji deszczowej na działkach nr 10/50 i 10/30 w obrębie 14 ul. Tarnowskiego w Kołobrzegu- I etap "**

**Zamawiający zamierza zrealizować 1 etap inwestycji polegający na wykonaniu zgodnie z projektem całego przyłącza kanalizacji deszczowej i zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej projektowanego parkingu dla samochodów osobowych oraz budowę połowy miejsc parkingowych o łącznej ilości 57 zaznaczonych na mapie pod numerami od 1 do 26 -26 miejsc parkingowych oraz pod numerami od 84 do 114 - 31 miejsc parkingowych. Do przedmiaru robót zostały przyjęte wartości tylko z I etapu realizacji inwestycji.**

Zakres robót należy wykonać zgodnie z kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie przedmiaru inwestora, projektów technicznych, sztuką budowlaną, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami prawa. Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z umową, ofertą i dokumentacją projektową, nienaruszającymi umowy poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

#### Zakres opracowania obejmuje:

- 1. Roboty drogowe**, które obejmują między innymi : usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, mechaniczne karczowanie drzew i krzewów, oczyszczenie terenu, roboty ziemne wykonywane koparkami - transport urobku, korytowanie mechaniczne na całej powierzchni zakresu robót, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie warstwy odsączającej, i odcinającej, rowki pod krawężniki, ławy betonowe z oporem pod krawężniki, ustawienie krawężników prostych i na lukach, ułożenie podbudowy betonowej, ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej, wykonanie trawników. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm z wydzieleniem miejsc parkingowych pasami z kostki innego koloru .Ułożyć obramowanie z krawężników I etapu inwestycji. Wszystkie miejsca parkingowe (57 szt.) powinny mieć wykonany fundament pod blokadę parkingową. Ponadto należy zainstalować łącznie 28 szt. blokad parkingowych : na miejscach nr od 14 do 25 -12 szt. oraz na miejscach nr od 85 do 99 -15 szt. oraz na miejscu nr 101 - 1 szt.
- 2. Minimalne wymogi dla blokady parkingowej**  
Blokada parkingowa przeznaczona do użytku zewnętrznego, wykonana z rury stalowej ocynkowanej o średnicy minimum 40 mm ,zabezpieczonej przed korozją, dodatkowo zawierająca odblaskowe elementy. Blokada zamykana na klucz górny .Wyposażona w zamek samozatrząskowy, wkładka odporna na kurz, co najmniej dwa klucze w komplecie. Blokada parkingowa powinna posiadać co najmniej wymiary : szerokość/długość górnej krawędzi 550 mm, wysokość 460mm.
- 3. Roboty w branży sanitarnej** obejmują między innymi : wykopy liniowe na odkład wykonywane koparką, transport urobku, wykopy jamiste wykonywane koparką,

podłoża pod kanały z materiałów sypkich, układanie rurociągów PCV o średnicy 160 mm, Studzienki kanalizacyjne o średnicy 425 mm z zamknięciem rurą teleskopową, montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i 1500 mm, ułożenie płyt żelbetowych ze krzywkami, włączonymi, ułożenie studzienek ściekowych ulicznych prefabrykowanych o średnicy 500 mm bez osadnika i syfonu, zasypywanie wykopów

Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

45.10.00.00-8 - Przygotowanie terenu budowy

45.23.31.40-2 - Roboty drogowe

45.11.25.00-0 - Usunięcie gleby

45.23.33.20-8 - Fundamentowanie (podbudowa)

45.23.32.28-3 - Krycie nawierzchni

45.23.24.60-4 - Roboty sanitarne

45.23.11.10-9 - Układanie rurociągów

45.25.51.10-3 - Budowa studni

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.